



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางครกจะดำเนินงาน โครงการขุดลอกคลองอรรถสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ ดำเนินการขุดลอกคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาณขุดดิน ๕,๖๒๐ ลบ.ม. พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ ๑๗๗,๒๘๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เลขที่ ๑๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้างโดยใช้หลักสูตร Factor F เพื่อพิจารณาหาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของงานก่อสร้างให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถก่อสร้างได้ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ(วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการขุดลอกคลองอรรถสิทธิ์ หมู่ที่ ๖	๑๗๗,๒๘๒	๑๘๒,๐๔๐	๔๕	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองอรรถสิทธิ์ หมู่ที่ ๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๗,๒๘๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการขุดลอกคลองอรรถสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ ดำเนินการขุดลอกคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาณขุดดิน ๕,๖๒๐ ลบ.ม. พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนดงบประมาณ ๑๗๗,๒๘๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ราคากลางเป็นเงิน ๑๘๒,๐๔๐ (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ รายการค่าแรง พิจารณาจาก กรมบัญชีกลาง งานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุง ตามหนังสือที่ กต ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๖.๓ ค่า Factor F พิจารณาจาก หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน ปรับปรุงล่าสุด ฉบับที่ ๕ บังคับใช้ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๖.๔ แบบใบ พร.๔ และ แบบใบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวสันต์	จันทร์สิงขรณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชัชววรรณ	แสงมณี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นางสมจิตต์	ดวงพลอย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก.....
ที่..... วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖.....
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางครกจะดำเนินงาน โครงการขุดลอกคลองอรรถสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ ดำเนินการขุดลอกคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๔,๖๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ ๑๗๗,๒๘๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางดำเนินงานดำเนินงาน โครงการขุดลอกคลองอรรถสิทธิ์ หมู่ที่ 6 ดำเนินการขุดลอกคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาณ ขุดดิน 4,620 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด ราคากลาง 182,040 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒๕ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการคำนวณ ราคากลาง มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวสันต์ จันทร์สิงขรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชัชวราภรณ์ แสงมณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมจิตต์ ดวงพลอย)

(ลงชื่อ).....
(นางพัชรี ป้อมสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

เห็นชอบ/อนุมัติให้ใช้ราคากลาง

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ชลประทาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองอรรถสิทธิ์ หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 กำหนดราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 ปริมาณงาน ปริมาณงาน ดำเนินการขุดลอกคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ปริมาณดินขุด 4,620 ลบ.ม.
 พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบค.กำหนด หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	136,105.20	1.3375	182,040.71	
	ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมราคาค่าก่อสร้าง 182,040.71

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 182,040.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน)

พื้นที่ดำเนินการ 1,200.00 เมตร เหลือ 151.70 บาท/ เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคาได้พิจารณาราคากลางเป็นเงิน 182,040.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ จันทร์สิงขรณ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวชัชวราณ แสงมณี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสมจิตต์ ดวงพลอย)

แบบแสดงรายการ งานก่อสร้างชลประทาน

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกคลองอรรถสิทธิ์ หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บางศรีเมือง อ.สามพราน จ.นครปฐม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางศรีเมือง จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงาน ดำเนินการชุดลอกคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ปริมาณดินขุด 4,620 ลบ.ม. พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ราคางานต้นทุน (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ข้อที่ 7 ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	ชุดลอกด้วยรถขุด	4,620.00	ลบ.ม.	29.46	136,105.20	1.3375	39.40	182,040.71	คำนวณตามหนังสือที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่วันที่ 3 มีนาคม 2566 ราคารับมั้น 32.00-32.99 บาท/ลิตร	
รวมราคางานต้นทุนทั้งสิ้น							1.3375	รวมราคากลางทั้งสิ้น	182,040.71	
รวมราคางานต้นทุนทั้งสิ้น							1.3375	รวมราคากลางทั้งสิ้น	182,040.71	